

por; JORDAN FERROCAL SAC

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| * EMPRESA;   | Galeria la Koketa |
| * RUC;       | Administracion    |
| * AREA;      |                   |
| * DIRECCION; | Av. Gamarra       |
| * ATENCION;  | sr. Guillermo     |
| * EMAIL;     |                   |

**COTIZACION**  
La presente **PROFORMA** se convertirá en  
Una **ORDEN DE PEDIDO** una vez firmada y  
Sellada por Usted (es) en señal de

**NUMERO: 82720201**

Fecha; 27/ 08 / 2020

ATENCION; Jordan Ferrocal sac

|                               |                           |                                     |                 |                         |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Codigo Cliente<br>20503795079 | Vendedor<br>Jhony Vasquez | Fecha de Entrega<br>Ver condiciones | Moneda<br>Soles | Cond Pago<br>al contado |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|

| ITEM | CANT     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P/UNIT | P/TOTAL    |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|      |          | <b>OPCION 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |
| 1    | 1 Global | Servicio de Mantenimiento Integral (mantto, preventivo, predictivo y correctivo). Del Sistema de Video Vigilancia.<br>Etapas de mantto Preventivo de las Camaras fijas de Video tipo Domo y Tubular haciendo la revision, pruebas y limpieza de contactos de la camara. Calibracion de la lente y enfoque del angulo de vision. Revision y prueba de fuente.<br><br>Etapas de Mantto Preventivo del Equipo de Centro de Control, Revision, limpieza de monitores de Video, tambien de Grabador DVR 16 Channel, Revision de Grabacion de DD.<br><br>Etapas de Reordenamiento de Cableado de Centro de control, Verificacion de toda la conexión de cables y conectores a la entrada del conector del DVR No hagan el falso contacto, con la prueba de OHM y aterramiento. Cable contra incendio. |        | S/. 538.00 |

**Condiciones de Venta y Servicios**

- Atencion a partir de la firma y sello de conformidad de la presente y o orden de pedido.
- Atencion de Productos es inmediato, dependiendo la importacion, al contado contra entrega.
- Atencion de Servicios inicio 50% avance 30% termino 20% finalmente entrega del certificado.

**Cuenta Corriente / cuenta Detraccion**

N° de Cuenta; BCP 191-36059287-0-20  
N° de cta. Interbancaria; 002-191136059287020

N° de Cuenta Detracciones convencional  
BANCO DE LA NACION 00099135883

50%

30%

20%

|           |            |
|-----------|------------|
| SUB TOTAL | S/. 538.00 |
| IGV       | S/. 96.84  |
| TOTAL     | S/. 634.84 |



Jhony vasquez



JORDAN FERROCAL SAC  
JHOANA VENTURA JAVIER  
ESPECIALISTA EN PRIMEROS AUXILIOS



**DATO No incluyen la reubicacion y recableado de nuevos circuitos de punto de camaras.**

Tampoco recableado de video de punto a punto si se diagnosticara que algun circuito de video del (cable de video) tuviese algun desperfecto fisico y o mecanico que haga de la señal perdida o - interferida que no garantice una optima transmision de señal de video. Recableado de Circuito de alimentacion.

Nota.-

1.- Cualquier servicio adicional que no este considerado en el referido cuadro y este se requiera, se facturara por separado , tales servicios pueden ser de reubicacion o recableado de camara, instalacion de circuito electrico dedicado aplicado para todos los equipos del sistema de cctv.

2.- Luego de relizar el mantenimiento preventivo integral de todos los componentes asociados al sistema. Y como resultado se encontrasen equipos en mal estado (dañados), en este caso, ya pasara a la etapa del mantenimiento correctivo para determinar su estado de operatividad caso contrario sugerir su rem'plazo.

**Procedimiento Tecnico**

Camaras de Seguridad.- Revision y verificacion del estado fisico y tecnico de la camara de video / Desmontaje y montaje de la camara de video. / Limpieza de cada camara de video. / Calibracion de lente y angulo de vision. de la camara.

Conectividad.- Pruebas y revision de cableado de video. / Medicion de ohm de cableado de video. / Revision de circuito de voltaje de la camara.

Cambio de aquellos conectores BNC en mal estado que van instalacion en ambos extremos. Incluye el conector que va a la salida de video de la camara y el conector que va a la entrada del DVR.

**El servicio tambien incluye.-**

Revision y limpieza de los equipos de centro de control

Equipo de grabacion (DVR)

Equipos de Visualizacion (monitores de video)

Multiplexor de video

**Los trabajos de Instalacion del Sistema de CCTV, excluye lo siguiente;**

No incluye trabajos de obra civil, como es el picado de piso, pared y el resanado de los mismos.

No incluye trabajos de soldadura electrica.

La instalacion para la ubicacion y distribucion de los videos camaras se realizaran mediante tuberia y/o canaletas de PVC que sera adosado a la pared.

El centro de control y monitoreo (DVR) estara ubicado en el 2do nivel donde se monitoreara las camaras instaladas en todos los niveles de la galeria.

El cliente usuario instalara un punto de red al lado del DVR para la transmision de los videos camaras. Via LAN o WAN si es que asi lo ve conveniente.

**Observaciones Tecnicas.-**

Para los equipos del centro de control no incluye cambio de algun componente interno o externo que se encontrasen en mal estado.

La evaluacion y analisis tecnico de la infraestructura (cables de video) para considerar la migracion a la nueva plataforma con sistema de camaras HD o FULL HD.

De otro lado no incluye el remplazo de la fuente de alimentacion (220v / 12 vdc) si estos accesorios electricos se encontrasen dañados.

**Condiciones Comerciales y Tecnicas**

Forma de pago para el proyecto, servicio y/o mantenimiento integral del actual sistema de video camaras cctv. Dependera por Factura, Boleta de pago contra entrega de los productos, en cuanto a los materiales y mano de obra es; 50 % para iniciar, el 30% al avance y/o intermedio de la obra, y finalmente el 20% cancelar al termino de la obra. Los precios estan expresados en Soles e incluye el 18% de impuestos de ley IGV. Forma de pago y cancelacion a traves de las agencias bancaria a la Cuenta Corriente de

la Gerente; C: C 191-36059287-0-20 C.C.I. 002-191136059287020 BCP. Gerente; Jhoana Catherine Ventura Javier. Los trabajos de los proyectos, servicios y/o mantenimiento integral o parcial, se desarrollaran en un periodo indeterminado, para galerias, mercados centros comerciales, que tengan tiendas stanes en su inerior. Dependiendo de la disponibilidad y facilidades en los aspectos de infraestructura, y solvencia monetaria para cumplir los pagos. Con el cliente Usuario se fijaran las fechas de termino de obras. Para las empresas publicas y/o privadas, losb servicios se desarrollaran en un periodo de 15 a 20 dias habiles, sin considerar algunos imprevistos que se pudieran presentar.

#### **Recomendaciones Tecnicas para Garantizar el Tiempo de Vida del Sistema**

Para asegurar la continuidad del sistema, especialmente los equipos de video grabador, el cliente usuario habilitara un circuito electrico estabilizado desde un tablero primario, dedicado para la conexi3n del sistema de video camaras y sistema de video grabacion.

Atentamente.

Jhony vasquez



JORDAN FERROCAL SAC  
JHOANA VENTURA JAVIER  
ESPECIALISTA EN PRIMEROS AUXILIOS  
Y PROGRAMAS CONTRA INCENDIO

